

Tczew, dnia 17.10.2018r.

L.dz. NI/ W0362 /2018
Nr sprawy NI/049/2018

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 67, 66, 65, 64, 63B w ul. Czyżykowskiej w Tczewie” – ogłoszenie z dnia 01.10.2018r.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1:

„Prosimy o załączenie projektu odtworzenia nawierzchni wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Wyżej wymienione dokumenty są niezbędne celem prawidłowego określenia rzeczywistego odtworzenia nawierzchni.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż nie posiada projektu odtworzenia nawierzchni. Odtworzenia nawierzchni należy dokonać zgodnie z pkt. 3,2 I Specyfikacji zamówienia, pkt. 8.6 Projektu budowlanego oraz uzgodnieniem Zakładu Usług Komunalnych Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie nr MZD.RG.2250-28/17 z dnia 10.05.2017r. (pkt. 3 „Naruszoną nawierzchnię pasa drogowego przywrócić do stanu pierwotnego”).

Pytanie nr 2:

„Czy w przypadku występowania gruntów rodzimych nie nadających się do zasypywania wykopów i uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, nakłady poniesione na wywóz nadmiaru urobku, zakup i dowiezienie kruszywa na wymianę gruntu, zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z zapisem pkt. 4 ppkt. 14 oraz pkt. 10 ppkt. 2-8 Specyfikacji zamówienia wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, w związku z tym nie ma możliwości rozliczenia kosztorysem powykonawczym.

Zgodnie z pkt. 5.3 STWiOR (Załącznik nr 10 do Specyfikacji zamówienia) na podstawie badań podłoża gruntowego opracowanego przez Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA z 04.2017r. (stanowiące załącznik nr 9 do Specyfikacji zamówienia) stwierdzono, że w podłożu projektowanej kanalizacji sanitarnej występują proste warunki gruntowo-wodne, reprezentowane przez gliny piaszczyste i gliny oraz nasypy budowlane nie kontrolowane, w związku z czym w tych miejscach należy w celu ułożenia rurociągów dokonać wymiany gruntu na grunt piaszczysty. Ponadto zgodnie z badaniami geotechnicznymi grunt rodzimy nie nadaje się do zasypki wykopów (pkt. 5.3 Opinii Geotechnicznej) należy wywieźć go na wysypisko, lub inne miejsce wskazane przez Inwestora, a zasypkę dokonać gruntem piaszczystym, a także ze względu na krótki termin realizacji robót w celu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia wykopów, Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie przetargowej wymianę gruntu (zapis w pkt. 5.2 str. 4 i 5 Projektu budowlanego).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora
d/s ekonomiczno-finansowych
Z W i K Sp. z o.o. Tczew

Jacek F. Gorczyński

Sporządziła : Agnieszka Walter