



**PRZEDMIAR**  
Budowa sieci wodociągowej w ul. Myśliwskiej w Tczewie (odc. od W.1 do W.3; od W.3 do W.13; od W.13 do W.5)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,000
14	KNR 2-18 d.1 0315-01	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-28 d.1 0315-02	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym 5	kpl. kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR 2-31 d.1 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1,0*1,0)*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR 2-19 d.1 0219-01 analogia	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 456,00	m m	456,000	
				RAZEM	456,000
18	KNR 2-18 d.1 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr. nom. do 100 mm 3	prob. prob.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR 2-18 d.1 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm 456,00/200	odc. 200m odc. 200m	2,280	
				RAZEM	2,280
20	KNR 5-12 d.1 0101-02 kalk. własna	(wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym 0,5	km km	0,500	
				RAZEM	0,500
21	d.1 wycena indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - ul. Myśliwska ( 18 szt. )</b>			
22	KNR 2-01 d.2 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 78,00 * 1,7 * 0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	106,080	
				RAZEM	106,080
23	KNR 2-01 d.2 0212-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięwziętymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość 5 km - wywóz gruntu na wymianę {50% wymiany} 106,08*0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	53,040	
				RAZEM	53,040
24	KNR 2-01 d.2 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość 5 km - przywóz pospółki {na wymianę gruntu} 53,04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	53,040	
				RAZEM	53,040
25	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 106,08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	106,080	
				RAZEM	106,080
26	KNR 2-18 d.2 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 78,00 * 0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62,400	
				RAZEM	62,400
27	KNR 2-18 d.2 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 78,00 * 0,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54,600	
				RAZEM	54,600
28	KNR 2-18 d.2 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm 78,00*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62,400	
				RAZEM	62,400

## PRZEDMIAR

Budowa sieci wodociągowej w ul. Myśliwskiej w Tczewie (odc. od W.1 do W.3; od W.3 do W.13; od W.13 do W.5)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 2-01 d.2 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		106,08-24,18	m <sup>3</sup>	81,900	
				RAZEM	81,900
30	KNR 2-28 d.2 0314-02 z.sz. 3.8.	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm - długość do 15 m	m		
		68,00	m	68,000	
				RAZEM	68,000
31	KNR 2-28 d.2 0314-04 z.sz. 3.8.	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm - długość do 15 m	m		
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
32	KNR 2-28 d.2 0313-02	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110 mm - NWZ/PE fi 110/40 mm	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
33	KNR 2-28 d.2 0313-02	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110 mm - NWZ/PE fi 110/63 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR 2-28 d.2 0315-02	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
35	KNR 2-31 d.2 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m <sup>2</sup>		
		0,6*0,6*18	m <sup>2</sup>	6,480	
				RAZEM	6,480