

Przyłącza wodociągowe - ul. Zygmunta Krasińskiego w Tczewie (VII.2021r.)

Lp.	nr budynku	Średnica przyłącza [mm]	Studnia wodomierzowa [szt.]	Długość przyłącza [m]	Do działki nr / obr.
I. ul. Krasińskiego - całkowita wymiana od uchwytu nawiernego do wodomierza					
1.	2A	fi 40 PE	1	30,00	172/2 obr. 0009
2.	4A	fi 40 PE	0	30,00	835 obr. 0009
3.	5	fi 40 PE	0	18,00	163/2 obr. 0009
4.	7B	fi 40 PE	0	12,00	161/1 obr. 0009
5.	7A	fi 40 PE	0	44,00	161/3 obr. 0009
6.	8	fi 40 PE	0	20,00	160/1 obr. 0009
7.	Matejki 1A	fi 40 PE	1	34,00	159/2 obr. 0009
8.	12 (przyłącze do granicy)	fi 40 PE	0	8,00	147 obr. 0009
9.	13	fi 40 PE	0	14,00	219 obr. 0009
10.	14	fi 40 PE	0	13,00	149 obr. 0009
11.	18B (przyłącze do granicy)	fi 40 PE	0	2,00	178 obr. 0009
12.	19A	fi 40 PE	1	7,00	179/1 obr. 0009
13.	20	fi 40 PE	1	7,00	180/2 obr. 0009
14.	20A (przyłącze do studni wod.)	fi 40 PE	1	2,00	180/3 obr. 0009
15.	25A	fi 40 PE	1	9,00	194/1 obr. 0009
16.	27A	fi 40 PE	0	25,00	196/2 obr. 0009
17.	31	fi 40 PE	0	7,00	201/2 obr. 0009
18.	32	fi 40 PE	1	15,00	201/1 obr. 0009
Razem dział I.			7	297,00	

II. ul. Krasińskiego - przepięcie do nowej sieci + uchwyt nawierny					
1.	1	fi 25 PE	1	0,00	174/3 obr. 0009
2.	2	fi 32 PE	1	0,00	173/2 obr. 0009
3.	3	fi 32 PE	0	0,00	171 obr. 0009
4.	4	fi 32 PE	0	0,00	170/4 obr. 0009
5.	5A (w studni istniejącej)	fi 32 PE	0	0,00	163/1 obr. 0009
6.	6	fi 32 PE	0	0,00	162/2 obr. 0009
7.	6A	fi 32 PE	0	0,00	162/1 obr. 0009
8.	7	fi 40 PE	0	0,00	161/2 obr. 0009
9.	8A	fi 40 PE	0	0,00	160/2 obr. 0009
10.	9	fi 32 PE	0	0,00	159/1 obr. 0009
11.	10A	fi 40 PE	0	0,00	150/1 obr. 0009
12.	10	fi 32 PE	0	0,00	149 obr. 0009
13.	11	fi 32 PE	0	0,00	148 obr. 0009
14.	15	fi 32 PE	0	0,00	145/1 obr. 0009
15.	16	fi 40 PE	0	0,00	144 obr. 0009
16.	17	fi 32 PE	0	0,00	718/1 obr. 0009
17.	18	fi 32 PE	0	0,00	176 obr. 0009
18.	18A	fi 32 PE	0	0,00	177 obr. 0009
19.	19	fi 32 PE	0	0,00	179/2 obr. 0009
20.	22	fi 32 PE	0	0,00	190 obr. 0009
21.	23	fi 32 PE	1	0,00	191 obr. 0009
22.	24	fi 32 PE	0	0,00	193 obr. 0009
23.	25B	fi 32 PE	0	0,00	194/3 obr. 0009
24.	25	fi 32 PE	1	0,00	194/6 obr. 0009
25.	26	fi 32 PE	0	0,00	195/4 obr. 0009
26.	26A (w studni istniejącej)	fi 32 PE	0	3,00	824 obr. 0009
27.	27	fi 32 PE	0	0,00	196/1 obr. 0009
28.	28	fi 32 PE	0	0,00	197/2 obr. 0009
29.	29	fi 32 PE	0	0,00	199 obr. 0009
30.	30A	fi 32 PE	0	0,00	438 obr. 0009
31.	30	fi 32 PE	1	0,00	438 obr. 0009
Razem dział II.			5	3,00	
Ogółem (Dział I+II)			12	300,00	

III.	sieć główna w ul. Krasińskiego	fi 110 PEHD 100 SDR 17 o L= 530,00 mb
IV.	ul. Krasińskiego/ ul. Czyżykowska	węzeł z 3 szt. zasuw głównych: fi 100- 1 szt. + fi 150 - 2 szt. + zasawa i hydrant DN80 w środku
V.	ul. Krasińskiego (przy nr 28)	zasawa i hydrant DN80 - 1 kpl. {likwidacja sytatego hydrantu przy nr 30A }
VI.	ul. Krasińskiego (przy nr 25A)	1 szt. zasawa działowa główna fi 100 + zasawa i hydrant DN80 - 1 kpl. {likwidacja starego hydrantu przy nr 25A i 22 }
VII.	ul. Krasińskiego/ ul. Matejki	przepięcie istniejący węzeł
VIII.	ul. Krasińskiego (przy nr 19A)	zasawa i hydrant DN80 - 1 kpl. {likwidacja hydrantu przy nr 20A }
IX.	ul. Krasińskiego/ ul. Staszica	przepięcie istniejący węzeł